

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
ADRES INWESTYCJI : Krzepice ul. Częstochowska 27
INWESTOR : Miasto Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA : Krzepice ul. Częstochowska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FHU KOMAX ROBERT CHŁĄD (BUDOWLANA)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY RÓŻNE			
1.1		Sala kinowa			
1	kalkulacja d.1.1 własna	Demontaż siedzisk kinowych	szt		
		138	szt	138.000	
				RAZEM	138.000
2	KNR 19-01 d.1.1 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 9-24 d.1.1 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-02 d.1.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie na podłożu z tynku	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 9-24 d.1.1 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR-W 2-02 d.1.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 19-01 d.1.1 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - kasetony wygłuszające na tylnej ścianie sali kinowej	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-02 d.1.1 2005-01	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach na zaprawie	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
9	kalkulacja d.1.1 własna	Renowacja siedzisk kinowych - wymiana obicia/tapicerki oraz gąbki zgodnie z normą PN EN 1021:1:2014-12 i PN EN 1021:2:2014 - 12	szt.		
		136	szt.	136.000	
				RAZEM	136.000
10	KNR AT-40 d.1.1 0105-01	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych - 1/3 z 134m2 powierzchni posadzki sali kinowej - przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę dywanową	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 9-15 d.1.1 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych	m ²		
		152.4	m ²	152.400	
				RAZEM	152.400
12	KNR-W 2-02 d.1.1 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		152.4	m ²	152.400	
				RAZEM	152.400
13	KNR-W 2-02 d.1.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
14	KNR-W 2-02 d.1.1 1124-06 - przez analogię	Montaż listwy maskującej przewody zasilające	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	kalkulacja d.1.1 własna	Demontaż istniejących kurtyn	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalkulacja d.1.1 własna	Montaż kurtyn i szyn jezdnych z napędem.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 5-08 d.1.1 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 5-08 d.1.1 0209-01	Przewód wtykowy - (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 5-08 d.1.1 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - przykręcanych 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR-W 5-08 d.1.1 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 d.1.1 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5-08 d.1.1 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Scena			
23	KNR-W 4-01 d.1.2 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 35.4	m ² m ²	35.400	
				RAZEM	35.400
24	KNR 4-01 d.1.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - legary i słupy 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
25	kalkulacja d.1.2 własna	Obudowa belek i słupów konstrukcji sceny płytami g-k w systemie p.poz. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 2 d.1.2 1205-03 krot- ność 2	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 35.4	m ² m ²	35.400	
				RAZEM	35.400
27	KNR 2-02 d.1.2 1111-03	Parkiet przemysłowy - dąb, gr. 22mm 35.4	m ² m ²	35.400	
				RAZEM	35.400
28	KNR-W 2-02 d.1.2 1521-03 - pa	Natrysk ogniochronny - zabezpieczenie p.poz. spodu podłogi sceny 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
1.3		Elementy wykończenia wewnętrznego			
29	KNR 2-17 d.1.3 0205-01	Wentylatory osiowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-17 d.1.3 0137-01	Kratki wentylacyjne. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	kalkulacja d.1.3 własna	Montaż dozowników mydła w płynie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	kalkulacja d.1.3 własna	Montaż podajników papieru 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-01 d.1.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNNR 2 d.1.3 1802-01	Podokienniki z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 d.1.3 0354-12	Wykucie z muru blatu w kasie 1.9	m m	1.900	
				RAZEM	1.900
36	kalkulacja d.1.3 własna	Przyklejenie luster 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 5-08 d.1.3 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2) - podświetlenie lustra 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
38	KNR-W 5-08 d.1.3 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu taśmy led. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
39	KNR-W 5-08 d.1.3 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
40	KNR-W 5-08 d.1.3 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
41	KNR-W 5-08 d.1.3 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
42	kalkulacja d.1.3 własna	Demontaż ekranu i konstrukcji stalowej pod ekran 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
43	NNRNKB d.1.3 202 2024-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 - ściana za ekranem 15.45	m ² m ²	 15.450	 15.450
44	KNR 2-02 d.1.3 1209-01	Balustrady z pochwytem stalowym (schody na scenę i w zapleczu sceny) - nierdzewne 6.2	m m	 6.200	 6.200
2		ROBOTY REMONTOWE PARTERU		RAZEM	6.200
2.1		Parter			
2.1.1		SANITARIATY			
45	KNR 4-01 d.2.1 0354-08 .1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 6.8	m ² m ²	 6.800	 6.800
46	KNR 4-01 d.2.1 0348-03 .1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.75	m ² m ²	 8.750	 8.750
47	KNR 4-01 d.2.1 0819-15 .1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
48	KNR 2-02 d.2.1 0803-02 .1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - sanitariaty 94	m ² m ²	 94.000	 94.000
49	NNRNKB d.2.1 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94	m ² m ²	 94.000	 94.000
50	KNR 2-02 d.2.1 2009-02 .1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie na podłożu z tynku 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
51	KNR-W 2-02 d.2.1 1510-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
52	KNR-W 2-02 d.2.1 0840-03 .1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej 54	m ² m ²	 54.000	 54.000
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.1 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
54 d.2.1 .1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych wraz z cokolikami	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
55 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
56 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
57 d.2.1 .1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
58 d.2.1 .1	KNR 2-02 1102-03 krot- ność 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
59 d.2.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
60 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
61 d.2.1 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.1 .1	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
63 d.2.1 .1	KNR AT-44 0301-01	Nadproża stalowe. 1.3m x 3szt	m belki		
		3.9	m belki	3.900	
				RAZEM	3.900
64 d.2.1 .1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - 5szt	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
65 d.2.1 .1	kalkulacja własna	Kabina WC w systemie HPL	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.2.1 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wc dla niepełnosprawnych	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
67 d.2.1 .1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okno kasy	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-01 d.2.1 0711-02 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po ścianie w oknie kasy	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2.1.2		GARDEROBA			
69	KNR-W 4-01 d.2.1 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zaplecze przy scenie (garderoba)	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
70	KNNR 3 d.2.1 0801-03 .2	Zerwanie posadzek cementowych wraz z cokolikami	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
71	KNR-W 2-02 d.2.1 0606-01 .2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
72	KNR-W 2-02 d.2.1 0608-03 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
73	KNR 2-02 d.2.1 1102-01 .2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
74	KNR 2-02 d.2.1 1102-03 krot- .2 ność 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
75	NNRNKB d.2.1 202 1134-01 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
76	KNR-W 2-02 d.2.1 1111-03 .2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
77	KNR 2-02 d.2.1 1120-01 .2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
78	KNR 4-01 d.2.1 0819-15 .2	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
79	KNR 2-02 d.2.1 0803-02 .2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - sanitariaty	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
80	NNRNKB d.2.1 202 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
81	KNR 2-02 d.2.1 2009-02 .2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie na podłożu z tynku	m ²		
		9.4	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
82	KNR-W 2-02 d.2.1 1510-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		9.4	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej 13.2	m ² m ²	 13.200	 13.200
84 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet - 2 okna w garderobie 1.92	m ² m ²	 1.920	 1.920
2.1.3		SALA KINOWA		RAZEM	1.920
85 d.2.1 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
86 d.2.1 .3	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
87 d.2.1 .3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i suficie na podłożu z tynku 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
88 d.2.1 .3	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
89 d.2.1 .3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
90 d.2.1 .3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
91 d.2.1 .3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km krotność x 5 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
2.2		INSTALACJE SANITARNE		RAZEM	2.000
92 d.2.2	Kalkulacja własna	Przebudowa podejścia podumywalkowego instalacji ciepłej i zimnej wody 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
93 d.2.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 8	m m	 8.000	 8.000
94 d.2.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 5	msc. msc.	 5.000	 5.000
95 d.2.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr. nom. 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
96 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
97 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
98 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.2.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.2.2	kalkulacja własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
101 d.2.2	kalkulacja własna	Montaż przepływowych podumywalkowych podgrzewaczy wody, np. typu DA-	szt.		
		FI 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3		SPRZĘT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
102 d.2.3	kalkulacja własna	Schodolaz dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000